

OBIECTIV: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni, comuna Sirna
Beneficiar: Comuna Sirna

**DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii**

Anexa Nr. 7

**Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala
Tariceni, comuna Sirna**

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|--|--|--------------------|-----|----------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOL 1 | | | | |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obtinerea terenului | | | |
| 1.2 | Amenajarea terenului | | | |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | | | |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | | | |
| TOTAL CAPITOL 1 | | | | |
| CAPITOL 2 | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | | | | |
| TOTAL CAPITOL 2 | | | | |
| CAPITOL 3 | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | | | | |
| 3.1 | Studii | | | |
| 3.1.1 | Studii de teren | | | |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | | | |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | | | |
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | | | |
| 3.3 | Expertizare tehnica | | | |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | | | |
| 3.5 | Proiectare | | | |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | | | |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | | | |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | | | |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | | | |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | | | |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | | | |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | | | |
| 3.7 | Consultanta | | | |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | | | |
| 3.7.2 | Auditul financiar | | | |
| 3.8 | Asistenta tehnica | | | |
| 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | | | |
| 3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor | | | |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii | | | |
| 3.8.2 | Dirigentie de santier | | | |
| TOTAL CAPITOL 3 | | | | |

DEVIZUL GENERAL: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni, comuna Sirna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|---|---|
| CAPITOL 4 | | | | |
| Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | | | |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | | | |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | | | |
| 4.5 | Dotari | | | |
| 4.6 | Active necorporale | | | |
| | TOTAL CAPITOL 4 | | | |
| CAPITOL 5 | | | | |
| Aite cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | | | |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | | | |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | | | |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | | | |
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | | | |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | | | |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | | | |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | | | |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | | | |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | | | |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | | | |
| | TOTAL CAPITOL 5 | | | |
| CAPITOL 6 | | | | |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste | | | | |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | | | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | | | |
| | TOTAL CAPITOL 6 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | |
| din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | | | | |

Intocmit,



OBIECTIV: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni, comuna Sirna
 Beneficiar: Comuna Sirna

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. cap./ subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | Din care: C+M |
|--|--|---|------------------|
| | | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | | |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | | |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | | |
| 2 | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului | | |
| 3.5 | Proiectare | | |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | | |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | | |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | | |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | | |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | | |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | | |
| 4 | Investitia de baza | | |
| 4.1.1 | Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni | | |
| 5.1 | Organizare de santier | | |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | | |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | | | |
| TVA 19 % | | | |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | | | |

Intocmit,



OBIECTIV: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni, comuna Sirna
 OBIECTUL: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni
 Beneficiar: Comuna Sirna

**F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni

| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|--|---|---------------------------|
| | | lei |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | |
| 4.1.1 | [0086.1.2] Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni | |
| | TOTAL I | |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice | | |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | |
| | TOTAL II | |
| III. Procurare | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | |
| 4.5 | Dotari | |
| 4.6 | Active necorporale | |
| | TOTAL III | |
| IV. Probe tehnologice si teste | | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | |
| | TOTAL IV | |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | | |
| TVA 19%: | | |
| TOTAL VALOARE: | | |

Intocmit,



OBIECTIV: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni, comuna Sirna
 OBIECTUL: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni
 STADIUL FIZIC: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni
 Beneficiar: Comuna Sirna

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | Montare borduri si pavale si completari | | | | |
| 1.1 | DE11A1 asim | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, aleei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm | m | 27.10 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 1.1.L | 2100957 | Beton de ciment C16/20 | mc | 0.81 | |
| 1.2 | TRA02A50 | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...50 km. | tona | 1.00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 1.3 | TRA06A20 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | tona | 1.90 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 1.4 | TRI1AC14B # asim | Descarc. materiale din gr.c-ambalate, 50-100kg, cu purtare pana la 10m prin asez. din vagon pe teren | tona | 1.00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 1.5 | DG04B1 | Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton; | m | 24.50 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 1.6 | DE11A1 asim | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, aleei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm - fara bordura | m | 24.50 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 1.6.L | 2100957 | Beton de ciment C16/20 | mc | 0.74 | |
| 1.7 | DD02A1 asim | Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de nisip grosime 6 cm - pavele 20x30 cm identice cu cele existente | mp | 5.00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |

STADIUL FIZIC: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziului Tariceni

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|----------|-----------------------|--|------|------------|-----------|
| 1.8 | TRA02A50 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km. | tona | 0.67 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 1.9 | TRI1AC14B # asim | Descarc. materiale din gr.c-ambalate,50-100kg,cu purtare pana la 10m prin asez. din vagon pe teren | tona | 0.67 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 1.10 | DG02XA | Desfacere pavaje din calupuri,pavele normale sau pavele abnorme cu resturi nebitumate | mp | 5.00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 1.11 | DD02A1 asim | Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de nisip grosime 6 cm - pavele 20x30 cm identice cu cele existente- fara pavaj | mp | 5.00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 1.12 | IFB09A3 | Strat drenant din pietris, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm. fundatie pavaj | mp | 10.00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 1.13 | DE11A1 asim | Turnare beton la bordurile existente pentru sustinere | m | 100.00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 1.13.L | 2100957 | Beton de ciment C16/20 | mc | 3.00 | |
| 1.14 | IFB09C3 | Strat drenant din pietris, avand grosimea dupa compactare de : 15 cm -pietris existent | mp | 35.40 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 2 | Montare tartan | | | | |
| 2.1 | OD11D asim | Pichetare- trasare | buc | 1.00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 2.2 | DA04A% | Scarificarea usoara a impietuirii pâna la 5 cm adâncime, executata:...manual; | mp | 298.31 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |

STADIUL FIZIC: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni

| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
|---|------------------|---|----------|------------|--------|-----------|-------|
| 2.3 | TE06A1 asim | Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm | mp | 298.31 | | | |
| | | | | material: | | | |
| | | | | manopera: | | | |
| | | | | utilaj: | | | |
| | | | | transport: | | | |
| 2.4 | DA15A+ asim | Fundatie din beton de ciment, de 5 cm grosime, la trotuare, alee de pietoni si de ciclisti, executate: direct pe pat dinainte pregatit; | mp | 298.31 | | | |
| | | | | material: | | | |
| | | | | manopera: | | | |
| | | | | utilaj: | | | |
| | | | | transport: | | | |
| 2.4.L | 2100969 | Beton de ciment C16/20 | mc | 14.92 | | | |
| 2.5 | TRA06A20 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | tona | 35.80 | | | |
| | | | | material: | | | |
| | | | | manopera: | | | |
| | | | | utilaj: | | | |
| | | | | transport: | | | |
| 2.6 | RPCK02B1 ASIM | COVOR CAUCIUC (TIP TARTAN) IN DOUA CULORI CU GROSIMEA DE 2 CM | mp | 298.31 | | | |
| | | | | material: | | | |
| | | | | manopera: | | | |
| | | | | utilaj: | | | |
| | | | | transport: | | | |
| | | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| Cheltuieli directe: | | | | | | | |
| Recapitulatia: | | Recap 5-5 | | | | | |
| Alte cheltuieli directe: | | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | | | | | | | |
| Profit | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | | | |
| TVA: | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | |

Intocmit,



OBIECTIV: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni, comuna Sirna

OBIECTUL: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni

STADIUL FIZIC: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni

Beneficiar: Comuna Sirna

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|--------------|---|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne | mc | 0.17 | | | | 0.17 |
| 2 | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea | mc | 0.15 | | | | 0.15 |
| 3 | 2100957 Beton de ciment C16/20 | mc | 4.55 | | | | 11.14 |
| 4 | 2100969 Beton de ciment C16/20 | mc | 14.92 | | | | 37.44 |
| 5 | 2800325 Bordura beton pentru trotuare 750x150x100 b2 s 1139 | m | 27.24 | | | | 0.90 |
| 6 | 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci | kg | 52.63 | | | | 0.05 |
| 7 | 20025045 Covor tartan 2 cm in 2 culori | MP | 298.31 | | | | 0.30 |
| 8 | 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | mc | 0.15 | | | | 0.21 |
| 9 | 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 0.12 | | | | 0.16 |
| 10 | 2205252 Pavele tip D4 6 cm | mp | 5.00 | | | | 5.00 |
| 11 | 2200161 Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm | mc | 0.52 | | | | 0.83 |
| 12 | 2004244 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 106G-126 S 438/3-80 | buc | 23.86 | | | | 0.71 |
| 13 | 3803166 Sirna moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889 | kg | 4.47 | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | lei | | | | 57.08 |
| TOTAL | | | euro | | | | |

Intocmit,



OBIECTIV: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni, comuna Sirna

OBIECTUL: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni

STADIUL FIZIC: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni

Beneficiar: Comuna Sirna

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera -(om/ore)- | Tariful mediu -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Procentul |
|----------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 10251 Betonist | 214.77 | | | |
| 2 | 11141 Fierar | 58.62 | | | |
| 3 | 20000027 Inginer | 8.00 | | | |
| 4 | 12621 Mozaicar | 162.37 | | | |
| 5 | 49931 Muncitor | 94.70 | | | |
| 6 | 12831 Pavator | 77.46 | | | |
| 7 | 12911 Pietrar | 11.37 | | | |
| 8 | 19621 Sapator | 30.91 | | | |
| 9 | 13231 Topograf | 16.00 | | | |
| | TOTAL | | | | |
| | | lei | | | |
| | TOTAL | | | | |
| | | euro | | | |

Intocmit,



OBIECTIV: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni, comuna Sirna
 OBIECTUL: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni
 STADIUL FIZIC: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni
 Beneficiar: Comuna Sirna

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|----------|---|--------------------|---|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 | 5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire | 0.30 | | |
| 2 | 20000872 Placa vibratoare | 4.27 | | |
| | TOTAL | | lei | |
| | TOTAL | | euro | |

Intocmit,



OBIECTIV: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni, comuna Sirna

OBIECTUL: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni

STADIUL FIZIC: Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni

Beneficiar: Comuna Sirna

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. crt. | Tipul de transport | Tone transportate | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------|--|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 x 4 |
| Transport rutier | | | | | |
| 1 | TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | 37.70 | | | |
| 2 | TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km. | 1.67 | | | |
| TOTAL | | | lei | | |
| TOTAL | | | euro | | |

Intocmit,



OBIECTIV:

Amenajare pista de alergat si reparare alee pietonala teren sport Scoala gimnaziala Tariceni, comuna Sirna

Antemasuratoare

1 Montare borduri si pavale si completari

| | | | | | | |
|-------|---------------------|---|------|-----------|-------|------|
| 1.1 | DE11A1 asim | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm | m | 27.10 | | |
| | | Borduri noi | | 27.10 | m | |
| | | | | Cantitate | 27.10 | m |
| 1.1.L | 2100957 | Beton de ciment C16/20 | mc | 0.81 | | |
| | | 27.10 x 0.03 = | | 0.81 | mc | |
| | | | | Cantitate | 0.81 | mc |
| 1.2 | TRA02A50 | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km. | tona | 1.00 | | |
| | | | | Cantitate | 1.00 | tona |
| 1.3 | TRA06A20 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | tona | 1.90 | | |
| | | 0.81 x 2.4 = | | 1.95 | | |
| | | | | | 1.90 | tona |
| 1.4 | TR11AC14B # asim | Descarc. materiale din gr.c-ambalate, 50-100kg, cu purtare pana la 10m prin asez. din vagon pe teren | tona | 1.00 | | |
| | | | | Cantitate | 1.00 | tona |
| 1.5 | DG04B1 | Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton; | m | 24.50 | | |
| | | | | 24.50 | m | |
| | | | | Cantitate | 24.50 | m |
| 1.6 | DE11A1 asim | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm - fara bordura | m | 24.50 | | |
| | | remontare | | 24.50 | m | |
| | | | | Cantitate | 24.50 | m |
| 1.6.L | 2100957 | Beton de ciment C16/20 | mc | 0.74 | | |
| | | 24.50 x 0.03 = | | 0.74 | mc | |
| | | | | Cantitate | 0.74 | mc |
| 1.7 | DD02A1 asim | Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de nisip grosime 6 cm - pavele 20x30 cm identice cu cele existente | mp | 5.00 | | |
| | | | | 5.00 | mp | |
| | | | | Cantitate | 5.00 | mp |
| 1.8 | TRA02A50 | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu | tona | 0.67 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---|------|--|--|--|-----------|--------|------|
| | | autocamionul pe dist.= ...50 km. | | | | | Cantitate | 0.67 | tona |
| 1.9 | TRI1AC14B # asim | Descarc. materiale din gr.c- ambalate,50-100kg,cu purtare pana la 10m prin asez. din vagon pe teren | tona | | | | 0.67 | | |
| | | | | | | | Cantitate | 0.67 | tona |
| 1.10 | DG02XA | Desfacere pavaje din calupuri,pavele normale sau pavele abnorme cu resturi nebitumate | mp | | | | 5.00 | | |
| | | | | | | | Cantitate | 5.00 | mp |
| 1.11 | DD02A1 asim | Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de nisip grosime 6 cm - pavele 20x30 cm identice cu cele existente- fara pavaj | mp | | | | 5.00 | | |
| | | | | | | | Cantitate | 5.00 | mp |
| 1.12 | IFB09A3 | Strat drenant din pietris, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm. fundatie pavaj | mp | | | | 10.00 | | |
| | | | | | | | Cantitate | 10.00 | mp |
| 1.13 | DE11A1 asim | Turnare beton la bordurile existente pentru sustinere | m | | | | 100.00 | | |
| | | | | | | | Cantitate | 100.00 | m |
| 1.13. | L 2100957 | Beton de ciment C16/20 | mc | | | | 3.00 | | |
| | | 100.00 x 0.03 = | | | | | 3.00 | mc | |
| | | | | | | | Cantitate | 3.00 | mc |
| 1.14 | IFB09C3 | Strat drenant din pietris, avand grosimea dupa compactare de : 15 cm -pietris existent in spatele bordurilor spre gard | mp | | | | 35.40 | | |
| | | 2.00 x 17.7 = | | | | | 35.40 | mp | |
| | | | | | | | Cantitate | 35.40 | mp |
| 2 Montare tartan | | | | | | | | | |
| 2.1 | OD11D asim | Pichetare- trasare | buc | | | | 1.00 | | |
| | | | | | | | Cantitate | 1.00 | buc |
| 2.2 | DA04A% | Scarificarea usoara a impietruirii pâna la 5 cm adâncime, executata:...manual; | mp | | | | 298.31 | | |
| | intrare | 1.95 x 8.3 = | | | | | 16.19 | mp | |
| | fata | 5.30 x 17.7 = | | | | | 93.81 | mp | |
| | spate | 5.30 x 17.7 = | | | | | 93.81 | mp | |
| | lateral stg. | 1.30 x 35 = | | | | | 45.50 | mp | |
| | lateral dr. | 1.40 x 35 = | | | | | 49.00 | mp | |
| | | | | | | | 298.31 | | |
| | | | | | | | Cantitate | 298.31 | mp |
| 2.3 | TE06A1 asim | Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm Idem art.2.2 | mp | | | | 298.31 | | |
| | | | | | | | Cantitate | 298.31 | mp |
| 2.4 | DA15A+ | Fundatie din beton de ciment, de 5 cm | mp | | | | 298.31 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|---|--------|---|------|------|--|-----------|------------|
| | asim | grosime, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti, executate: direct pe pat dinainte pregatit; Idem art.2.2 | | | | | | | |
| 2.4.L | 2100969 | Beton de ciment C16/20 | | | mc | | | Cantitate | 298.31 mp |
| | | | 298.31 | x | 0.05 | = | | 14.92 | |
| | | | | | | | | 14.92 | mc |
| | | | | | | | | Cantitate | 14.92 mc |
| 2.5 | TRA06A20 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | | | | tona | | | |
| | | | 14.92 | x | 2.4 | = | | 35.80 | tona |
| | | | | | | | | Cantitate | 35.80 tona |
| 2.6 | RPCK02B1 ASIM | COVOR CAUCIUC (TIP TARTAN) IN DOUA CULORI CU GROSIMEA DE 2 CM Idem art.2.2 | | | | mp | | | |
| | | | | | | | | 298.31 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Intocmit, | | | | | | | | | |

