

OBIECTIV: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna
 OBIECTUL: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna
 STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna
 Beneficiar: Primaria Comunei Sirna

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Camera nr.1				
1.1	RPGB32B1 asim	Demontat soba	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	RPCT10XA asim	Desfacerea tencuielilor int.sau ext.obisnuite la pereti,pe supraf.care urmeaza a se retencui	mp	18.45	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	RPCU05A#	Strapungeri pentru cond/tiranti (consolid),exec...manual in pereti/plansee zidarie caramida- pentru legare plasa sudata	buc	30.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4	TE06B1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=5mm ochiurile 100x100 mm	mp	18.45	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.5	RPCJ12A#	Tencuieli interioare/exteroare sclivisite...2cm gros,cu m 100-t,la pereti bet/caram,supraf plane	mp	18.45	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.6	RPCJ18A#	Finisaj ...cu glet,pe tencuieli interioare drisc,3 mm gros. ,cu pasta ipsos,la pereti si stalpi- inclusiv reparatii zone afectate, -inclusiv grafuri	mp	77.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.7	RPCR08A#	Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zugr lavabile),2 str,exec...manual - inclusiv grafuri	mp	77.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.7.L	6104353	Vopsea lavabila alba	kg	34.83	

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	CD23A-01%	Tavane suspendate din gipscarton pe schelet de sustinere metalic 1 placa rf de 12,5 mm pt rf 30 min - pentru incaperi cu suprafete masurate in plan orizontal egale sau mai mari de 16 mp	mp	16.56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.8.L	8527017	Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2600	mp	17.39		
1.8.L	8558111	Tirant-tija cu bucla 250 mm	buc	33.12		
1.9	RPCK22B1 asim	Desfacere pardoseli din...linoleum lipit cu prenadex	mp	16.56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10	RPCK45B+	Strat suport pt. pardoseli cu sapa autonivelanta	mp	16.56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.11	CG36A+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL ...pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	mp	16.56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.12	CG06B-01%	Plinte orizontale la pereti din pvc	m	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.12.L	2946765	Plinte pvc	m	16.32		
1.13	RPCO01XA asim	Desfacere usa PVC	mp	1.89		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.14	CK35A+	Usi din PVC,	mp	1.89		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.14.L	6313369	Diblu cu expandare m12 D 16 mm	buc	11.34		
1.14.L	20010080	Spuma poliuretanică	l	0.47		
1.14.L	6720306	Usa din profile PVC	mp	1.89		
1.15	CK26A#	Coltare Al	mi	15.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.16	YB01	Debarasare incapere si protejare tamplarie	lei	950.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.17	RPSA19C#	Montarea tevii din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune la constructii industriale, teava avand diametrul de...25mm - inclusiv desfacere existent	m	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.17. L	6717088	Tub din ppr, diametrul de 25 mm	m	10.20	
1.17. L	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	0.23	
1.18	6719607	Cot pehd pentru electrofuziune diam ext 25 mm	buc	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.19	RPED01A#	Mont.cabl.en.el,inst.liber in sant sau pe fund canal avind sect.conduct.<16 mmp- in tub existent	m	50.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.19. L	4815233	Cablu electric 1.5 mm	m	51.00	
1.20	RPED01A#	Mont.cabl.en.el,inst.liber in sant sau pe fund canal avind sect.conduct.<16 mmp-- in tub existent	m	100.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.20. L	4815362	Cablu electric 2.5 mm	m	102.00	
1.21	RPEE14A# asim	Mont.intrerupator	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.21. L	7318975	Doza	buc	1.00	
1.21. L	5501944	Intrerupator	buc	1.00	
1.22	RPEE17A# asim	Inlocuire priza	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.22. L	7318975	Doza	buc	4.00	
1.22. L	5536133	Priza	buc	4.00	

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.23	RPEF15I#	Montare corpuri de iluminat	buc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.23. L	5106146	Corp de ilum	buc	3.00	
1.24	RPEG01A#	Demontare si Mont.tablou el.	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.25	RPEJ06B#	Incerari,verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.26	CG16B%	Pardoseli din placi ceramica la graf fereastr	mp	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.26. L	6102816	Chit de etans.silicon tip durasil w 15	kg	0.10	
1.26. L	6110521	Adeziv pentru placari gresie	kg	4.50	
1.26. L	2403464	Placi ceramice	mp	1.03	
1.27	ATD34XA	Schela metalica tubulara	mp	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	Hol intrare				
2.1	RPCT10XA asim	Desfacerea tencuielilor int.sau ext.obisnuite la pereti,pe supraf.care urmeaza a se retencui	mp	11.10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	TE06B1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=5mm ochiurile 100x100 mm	mp	11.10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3	RPCJ12A#	Tencuieli interioare/exterioare sclvisite...2cm gros,cu m 100-t,la pereti bet/caram,supraf plane	mp	11.10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.4	RPCJ34B#	Diverse lucrari:...pregatire supraf prin decojire huma	mp	13.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.5	RPCJ18A#	Finisaj ...cu glet,pe tencuiele interioare drisc,3 mm gros. ,cu pasta ipsos,la pereti si stalpi- inclusiv reparatii zone afesctate, -inclusiv grafuri	mp	44.91	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.6	RPCR08A#	Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zuger lavabile),2 str,exec...manual - inclusiv grafuri	mp	44.91	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.6.L	6104353	Vopsea lavabila alba	kg	20.21	
2.7	RPEG01A#	Demontare si Mont.tablou el. si tablou internet	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.8	RCSM24D%	Demontaresi remontare dozator dezinfectant	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.9	RPEF15I#	Montare corpuri de iluminat	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.9.L	5106146	Corp de ilum	buc	1.00	
2.10	ATD34XA	Schela metalica tubulara	mp	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	Sala clasa				
3.1	YB01	Debarasare incapere si protejare tamplarie	lei	950.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.2	YB01	Demontare si montrae tabla didactica	lei	320.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.3	RPCR24C% asim	Cojire vopsea existenta	mp	22.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.4	RPCR06A#	Vopsire in culori de ulei,la...pereti,	mp	22.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.5	RPCJ18A#	Finisaj ...cu glet,pe tencuieli interioare drisc,3 mm gros. ,cu pasta ipsos,la pereti si stalpi- inclusiv reparatii zone afectate, -inclusiv grafuri	mp	88.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.6	RPCR08A#	Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zugr lavabile),2 str,exec...manual - inclusiv grafuri	mp	66.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.6.L	6104353	Vopsea lavabila alba	kg	29.70		
3.7	ATD34XA	Schela metalica tubulara	mp	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	Lucrari exterioare					
4.1	RPCA02A#	Sapatura pamant la subzidiri executate in cond. si pozitii...normale,< 1,5 m adanc	mc	8.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	RPCS01B#	Trotuar dale beton c...10/8(b150)-100x100x10cm,turn loc,pe str nisip/balast,10cm,nescliv,rost nisip	mp	5.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	RPCS19A#	Demontari...dale beton la trotuare turnate pe loc	mp	5.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.4	RPCE33XA	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip d	m	7.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.5	RPCD01XA	Cpnfec.si mont.armaturilor pt.b.a.cu diam.barelor in fundatii si radiere	kg	60.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.5.L	2000030	Otel beton profil neted BST500S	kg	61.20	
4.6	RPCE01XA	Amorsarea supraf.pt.aplic.izol.hidrof.exec.cu 2 straturi de solutie bituminoasa la rep.balc,terase	mp	10.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.7	RPCE08XA	Strat suplim.de cart.bit.sau pinza bit.aplic.la cald cu bit.topit,la dolie,scafe sau la paziile atic	mp	10.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.7.L	2601535	Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138	mp	11.03	
4.8	RPCB18XA	Beton clasa C20/25 turnat in condi- tii grele de lucru la consolidari	mc	8.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.9	RPCT10XA asim	Desfacerea tencuielilor int.sau ext.obisnuite la pereti,pe supraf.care urmeaza a se retencui	mp	18.45	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.10	RPCJ12A#	Tencuieli interioare/exterioare sclivisite...2cm gros,cu m 100-t,la pereti bet/caram,supraf plane	mp	18.45	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.11	RPCF16B01 +	Mortar pe baza de var hidraulic pentru lucrari de renovare/ utilizat ca...tinci (4mm)	mp	18.45	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.12	RPCR01B#	Zugraveli la exterior executate manual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite -culoarea identica cu fatada existenta	mp	18.45	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.13	ATD34XA	Schela metalica tubulara	mp	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	Incarcare si transport moloz si materiale				
5.1	TRI1AA02C 2	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
5.2	TRB01D2B#	Transportul mater.din grupa 4 (incarc.,insilozare,descar., aruncare)cu roaba pe pneuri pe dist.20m	tona	20.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.3	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	20.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km-pamant din sapatura	tona	15.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.5	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	20.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 10-5					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Intocmit,
EXPERT PROIECT D&I CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna
OBIECTUL: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna
STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna
Beneficiar: Primaria Comunei Sirna

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6110521 Adeziv pentru placari gresie	kg	4.50				0.00
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	3.17				3.17
3	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.34				0.34
4	62028A8 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	l	357.70				0.04
5	8521060 Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50mm-25m/rola	m	41.40				0.00
6	6621519 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx10mm s 3658	m	1.00				0.00
7	6621521 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx15mm s 3658	buc	0.80				0.00
8	20012533 Bariera de vapori	mp	17.39				0.02
9	6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	3.31				0.00
10	2600218 Bitum pentru drumuri tip D 120/180 stas 754	kg	3.50				0.00
11	2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	19.48				0.02
12	5893464 Bolt de impuscat	buc	8.00				0.00
13	7306661 Bumbac de sters	kg	0.68				0.00
14	4815233 Cablu electric 1.5 mm	m	51.00				0.04
15	4815362 Cablu electric 2.5 mm	m	102.00				0.08
16	2601535 Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138	mp	11.03				0.01
17	6102816 Chit de etans.silicon tip durasil w 15	kg	0.10				0.00
18	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	3,108.00				3.11
19	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	459.36				0.46
20	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	161.50				0.16
21	17000682859 Coltari protectie AL	m	15.60				0.00
22	6200975 Combustibil lichid usor tip 1, stas 54	kg	5.39				0.01
23	5106146 Corp de ilum	buc	4.00				0.00
24	6719607 Cot pehd pentru electrofuziune diam ext 25 mm	buc	10.00				0.00
25	7315778 Decapant	kg	0.05				0.00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
26	6313369 Diblu cu expandare m12 D 16 mm	buc	11.34				0.01
27	2950716 Diblu din lemn	buc	33.12				0.00
28	7318975 Doza	buc	5.00				0.04
29	2904418 Dulap rasiinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942	mc	0.01				0.01
30	8558140 Element de prindere in cruce pt. cd	buc	49.68				0.00
31	8558125 Element suspendare directa pt.profil cd	buc	4.97				0.00
32	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	4.45				0.00
33	6312106 Fisie tabla pb pentru marcarea cablurilor 300x20x2 mm	buc	30.00				0.00
34	2100830 Glet de ipsos	kg	737.41				0.74
35	7800800 Grund pentru amorsarea suprafetei	kg	2.98				0.00
36	7325046 Hartie absorbanta	kg	0.20				0.00
37	5501944 Intrerupator	buc	1.00				0.00
38	2901168 Lemn rotund ras.(bile manele) D = 15-18 cm L = 3,00-6,00 m	mc	0.01				0.00
39	8521010 Liant imbinare placi gipscarton (5 kg/sac)	kg	5.80				0.01
40	8000277 Material marunt	%					0.00
41	6312597 Material prindere (cuie,buloane,piulite,saibe,sarma ,etc)	kg	0.01				0.00
42	2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.43				0.58
43	2200642 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	mc	0.60				0.81
44	2200549 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 3,0-7,0 mm	mc	1.93				2.61
45	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	3.39				4.58
46	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	1.30				1.75
47	2000030 Otel beton profil neted BST500S	kg	61.20				0.06
48	20012528 Panouri parchet laminat	mp	17.39				0.02
49	2200109 Pietris ciuruit nespalat de riu 15-30 mm	mc	3.22				5.15
50	2200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 mm	mc	2.31				3.70
51	2200082 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	mc	0.40				0.64
52	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	8.00				0.00
53	2403464 Placi ceramice	mp	1.03				0.01
54	8527017 Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2600	mp	17.39				0.15
55	2004256 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 111G-196 S 438/3-80	buc	2.36				0.11

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
56	2946765 Plinte pvc	m	16.32				0.01
57	5536133 Priza	buc	4.00				0.00
58	8535055 Profil fixare placi ud 28*27/2.0/3000 - ol galvanizat	m	16.56				0.01
59	8535050 Profil trasversal cd 60/0.6/2600 din otel galvanizat	m	57.96				0.03
60	7800821 Sapa autonivelanta pe baza de ipsos	kg	41.40				0.04
61	3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	kg	0.60				0.00
62	2905931 Sipca de rasinoase geluite 5-15x10-30 mm	m	2.24				0.00
63	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	0.44				0.00
64	20010080 Spuma poliuretana	l	0.47				0.00
65	8558020 Surub autoperforant cu mont.rapid 25mm/1000 tek	buc	364.32				0.00
66	5836894 Surub cap inecat crestat din alama, f 2, 4 x 14 mm, s 1452	buc	32.00				0.00
67	5836492 Surub cu cap bombat crestat l 5 x 60 f1 s 1451	buc	8.00				0.00
68	20019480 Tinci	kg	129.15				0.13
69	8558111 Tirant-tija cu bucla 250 mm	buc	33.12				0.00
70	6717088 Tub din ppr, diametrul de 25 mm	m	10.20				0.00
71	6720306 Usa din profile PVC	mp	1.89				0.05
72	2100713 Var pasta pentru construcii tip 2	mc	0.13				0.18
73	6104353 Vopsea lavabila alba	kg	84.74				0.08
74	20027683 Vopsea lavabila de exterior	l	8.30				0.01
75	6103218 Vopsea ulei orice culoare	kg	6.60				0.01
TOTAL		lei				28.99	
TOTAL		euro					

Intocmit,
EXPERT PROIECT D&I CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna
OBIECTUL: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna
STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna
Beneficiar: Primaria Comunei Sirna

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	13 Betonist	108.02			
2	YB01 Diferenta	2,221.00			
3	10741 Dulgher	6.05			
4	10942 Faiantar	4.49			
5	25 Fierar	15.32			
6	11241 Finisor	16.14			
7	30 Instalator	132.26			
8	12141 Ipsosar	161.52			
9	36 Izolator	4.41			
10	12500 Montator	78.49			
11	48 Mozaicar	10.42			
12	49931 Muncitor	386.56			
13	12741 Parchetar	32.79			
14	12831 Pavator	2.35			
15	19631 Sapator	25.20			
16	12700 Sudor	8.64			
17	60191 Tamplar	11.29			
18	62 Timplar	15.06			
19	13441 Zidar	77.33			
20	67 Zidar-rosar	0.43			
21	13342 Zugrav	125.97			
22	20000120 Zugrav-vopsitor	1.99			
TOTAL					
		lei			
TOTAL					
		euro			

Intocmit,
 EXPERT PROIECT D&I CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna
OBIECTUL: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna
STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna
Beneficiar: Primaria Comunei Sirna

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	0.23		
2	3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	0.34		
3	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	0.39		
4	7606 Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 t, S=640 mp	184.00		
	TOTAL			lei
	TOTAL			euro

Intocmit,
 EXPERT PROIECT D&I CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna
 OBIECTUL: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna
 STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna
 Beneficiar: Primaria Comunei Sirna

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
Transport rutier					
1	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	20.00			
2	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	20.00			
3	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km-pamant din sapatura	15.00			
TOTAL				lei	
TOTAL				euro	

Intocmit,
 EXPERT PROIECT D&I CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna
 OBIECTUL: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna
 STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii si renovare Scoala gimnaziala Habud, comuna Sirna
 Beneficiar: Primaria Comunei Sirna

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari				U.M.	Cantitate a	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1				2	3	4	5 = 3 x 4
1	Camera nr.1							
1.1	RPGB32B1 asim	Demontat soba			buc	1.00		
			1	buc				
					Cantitate	1.00	buc	
1.2	RPCT10XA asim	Desfacerea tencuielilor int.sau ext.obisnuite la pereti,pe supraf.care urmeaza a se retencui			mp	18.45		
		4.5	x	4.1	=	18.45	mp	
					Cantitate	18.45	mp	
1.3	RPCU05A#	Strapungeri pentru cond/tiranti(consolid),exec...manual in pereti/plansee zidarie caramida- pentru legare plasa sudata			buc	30.00		
			30	buc				
					Cantitate	30.00	buc	
1.4	TE06B1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=5mm ochiurile 100x100 mm			mp	18.45		
	idem art 1.2		18.45	mp				
					Cantitate	18.45	mp	
1.5	RPCJ12A#	Tencuieli interioare/exterioare sclvisite...2cm gros,cu m 100-t,la pereti bet/caram,supraf plane			mp	18.45		
	idem art 1.2		18.45	mp				
					Cantitate	18.45	mp	
1.6	RPCJ18A#	Finisaj ...cu glet,pe tencuieli interioare drisc,3 mm gros. ,cu pasta ipsos,la pereti si stalpi-inclusiv reparatii zone afectate, - inclusiv grafuri			mp	77.70		
	tavan	4.6	x	3.6	=	16.56	mp	
	perete	4.5	x	4.1	=	18.45	mp	

	perete			3.6	x	4	=	14.40	mp		
	perete			3.6	x	4	=	14.40	mp		
	perete			4.5	x	4.1	=	18.45	mp		
	glaf			2.3	x	0.2	x 2 =	0.92			
	perete			1.8	x	0.2	=	0.36	mp		
	tamplarie					se scade		6.14			
							Total	77.40			
							Cantitate	77.40	mp		
1.7	RPCR08A#	Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zuger lavabile),2 str,exec...manual -inclusiv grafuri						mp	77.70		
1.7.L	6104353	Vopsea lavabila alba						kg	34.97		
	idem art 1.6			77.40					mp		
							Cantitate	77.40	mp		
1.8	CD23A-01%	Tavane suspendate din gipscarton pe schelet de sustinere metalic 1 placa rf de 12,5 mm pt rf 30 min - pentru incaperi cu suprafete masurate in plan orizontal egale sau mai mari de 16 mp						mp	16.56		
1.8.L	8527017	Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2600						mp	17.39		
1.8.L	8558111	Tirant-tija cu bucla 250 mm						buc	33.12		
				4.6	x	3.6	=	16.56	mp		
							Cantitate	16.56	mp		
1.9	RPCK22B1 asim	Desfacere pardoseli din...linoleum lipit cu prenadaz						mp	16.56		
				4.6	x	3.6	=	16.56	mp		
							Cantitate	16.56	mp		
1.10	RPCK45B+	Strat suport pt. pardoseli cu sapa autonivelanta Idem art 1.9						mp	16.56		
1.11	CG36A+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL ...pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet); Idem art 1.9						mp	16.56		
1.12	CG06B-01%	Plinte horizontale la pereti din pvc						m	16.00		
1.12.L	2946765	Plinte pvc						m	16.32		
1.13	RPCO01XA asim	Desfacere usa PVC 1 buc						mp	1.89		
1.14	CK35A+	Usi din PVC, 1 buc						mp	1.89		

1.14. L	6313369	Diblu cu expandare m12 D 16 mm	buc	11.34		
1.14. L	20010080	Spuma poliuretanică	l	0.47		
1.14. L	6720306	Usa din profile PVC	mp	1.89		
1.15	CK26A#	Coltare Al	ml	15.60		
1.16	YB01	Debarasare incapere si protejare tamplarie	lei	950.50		
1.17	RPSA19C#	Montarea tevii din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune la constructii industriale, teava avand diametrul de:...25mm - inclusiv defacere existent	m	10.00		
1.17. L	6717088	Tub din ppr, diametrul de 25 mm	m	10.20		
1.17. L	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	0.23		
1.18	6719607	Cot pehd pentru electrofuziune diam ext 25 mm	buc	10.00		
1.19	RPED01A#	Mont.cabl.en.el,inst.liber in sant sau pe fund canal avind sect.conduct.<16 mmp- in tub existent	m	50.00		
1.19. L	4815233	Cablu electric 1.5 mm	m	51.00		
1.20	RPED01A#	Mont.cabl.en.el,inst.liber in sant sau pe fund canal avind sect.conduct.<16 mmp-- in tub existent	m	100.00		
1.20. L	4815362	Cablu electric 2.5 mm	m	102.00		
1.21	RPEE14A# asim	Mont.intrerupator	buc	1.00		
1.21. L	7318975	Doza	buc	1.00		
1.21. L	5501944	Intrerupator	buc	1.00		
1.22	RPEE17A# asim	Inlocuire priza	buc	4.00		
1.22. L	7318975	Doza	buc	4.00		
1.22. L	5536133	Priza	buc	4.00		
1.23	RPEF15I#	Montare corpuri de iluminat	buc	3.00		
1.23. L	5106146	Corp de ilum	buc	3.00		
1.24	RPEG01A#	Demontare si Mont.tablou el.	buc	1.00		
1.25	RPEJ06B#	Incerari,verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1.00		
1.26	CG16B%	Pardoseli din placi ceramica la graf fereastră	mp	1.00		
1.26. L	6102816	Chit de etans.silicon tip durasil w 15	kg	0.10		

2.10	RPEF15I#	Montare corpuri de iluminat	buc	1.00			
2.10.L	5106146	Corp de ilum	buc	1.00			
2.11	ATD34XA	Scheia metalica tubulara	mp	10.00			
3	Sala clasa						
3.1	YB01	Debarasare incapere si protejare tamplarie	lei	950.50			
3.2	YB01	Demontare si montrae tabla didactica	lei	320.00			
3.3	RPCR24C% asim	Cojire vopsea existenta	mp	22.00			
	tavan	6.7 x 1	=	6.70	mp		
	perete	6.7 x 1	=	6.70	mp		
	perete	4.3 x 1	=	4.30	mp		
	perete	4.3 x 1	=	4.30	mp		
			Total	22.00			
			Cantitate	22.00	mp		
3.4	RPCR06A#	Vopsire in culori de ulei,la...pereti, Idem art 3.3	mp	22.00			
3.5	RPCJ18A#	Finisaj ...cu glet,pe tencuieli interioare drisc,3 mm gros. ,cu pasta ipsos,la pereti si stalpi-inclusiv reparatii zone afectate, - inclusiv grafuri	mp	88.00			
	perete	4.3 x 4	=	17.20	mp		
	perete	6.7 x 4	=	26.80	mp		
	perete	4.3 x 4	=	17.20	mp		
	perete	6.7 x 4	=	26.80	mp		
			Total	88.00			
			Cantitate	88.00	mp		
3.6	RPCR08A#	Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zuger lavabile),2 str,exec...manual -inclusiv grafuri diferenta intre art3.5-3.4	mp	66.00			
3.6.L	6104353	Vopsea lavabila alba	kg	29.70			
3.7	ATD34XA	Scheia metalica tubulara	mp	10.00			
4	Lucrari exterioare						
4.1	RPCA02A#	Sapatura pamant la subzidiri executate in cond. si pozitii...normale,< 1,5 m adanc	mc	8.40			
		7 x 1.5	x 0.8 =	8.40			
		m	Cantitate	8.40	mc		
4.2	RPCS01B#	Trotuar dale beton c...10/8(b150)-100x100x10cm,turn loc,pe str nisip/balast,10cm,nescliv,rost nisip	mp	5.60			

				7	x			x 0.8 =	5.60
				m				Cantitate	5.60
									mp
4.3	RPCS19A#	Demontari...dale beton la trotuare turnate pe loc Idem art 4.2				mp		5.60	
4.4	RPCE33XA	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip d				m		7.00	
4.5	RPCD01XA	Cpnfec.si mont.armaturilor pt.b.a.cu diam.barelor in fundatii si radiere				kg		60.00	
4.5.L	2000030	Otel beton profil neted BST500S				kg		61.20	
4.6	RPCE01XA	Amorsarea supraf.pt.aplic.izol.hidrof.exec.cu 2 straturi de solutie bituminoasa la rep.balc,terase				mp		10.50	
4.7	RPCE08XA	Strat supl.im.de cart.bit.sau pinza bit.aplic.la cald cu bit.topit,la dolie,scafe sau la paziile atic				mp		10.50	
4.7.L	2601535	Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138				mp		11.03	
4.8	RPCB18XA	Beton clasa C20/25 turnat in conditii grele de lucru la consolidari Idem art 4.1				mc		8.40	
4.9	RPCT10XA asim	Desfacerea tencuielilor int.sau ext.obisnuite la pereti,pe supraf.care urmeaza a se retencui				mp		18.45	
4.10	RPCJ12A#	Tencuieli interioare/exterioare sclivisite...2cm gros,cu m 100-t,la pereti bet/caram,supraf plane				mp		18.45	
4.11	RPCF16B01+	Mortar pe baza de var hidroalic pentru lucrari de renovare/ utilizat ca...tinci (4mm)				mp		18.45	
4.12	RPCR01B#	Zugraveli la exterior executate manual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite -culoarea				mp		18.45	

		Identica cu ratada existenta			
4.13	ATD34XA	Schela metalica tubulara	mp	10.00	
5 Incarcare si transport moloz si materiale					
5.1	TRI1AA02C2	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	20.00	
5.2	TRB01D2B#	Transportul mater. din grupa 4 (incarc., insilozare, descar., aruncare) cu roaba pe pneuri pe dist. 20m	tona	20.00	
5.3	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 5 km.	tona	20.00	
5.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km-pamant din sapatura	tona	15.00	
5.5	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 25 km.	tona	20.00	

Intocmit,
EXPERT PROIECT D&I CONSULTING S.R.L.

